IMPERHOUSING
Soluciones Definitivas

IMPERQUIMIA DE PUEBLA SA DE CV

23 PONIENTE N. 1915, COL. VOLCANES
PUEBLA, PUE. CP. 72410
TEL. (222) 2403537, 2407337 WASAP. 2225180250
www.imperhousing.com

Somos tu aliado experto para dar "Soluciones Definitivas" a los problemas en la construcción.

EMPRESA:
DIRECCION: TORRE NIDUM
PROYECTO: MANTENIMIENTO MAYOR FACHADAS
EN ATENCION: MICHEL CEREZO
CORREO:
CELULAR 55 4003 2944
FECHA: 06/07/2026 **FOLIO:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	MANTENIMIENTO MAYOR FACHADAS				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE FACHADAS El concepto comprende el mantenimiento integral de fachadas mediante trabajos verticales (rápel), incluyendo: 1. Preparación de superficie mediante limpieza mecánica, retiro de materiales sueltos, polvo, contaminantes y elementos que afecten la adherencia de los recubrimientos. 2. Resane de superficies con estuco fino hasta un máximo acumulado de 200.00 m² dentro del área total contratada, incluyendo reparación de fisuras, desprendimientos y oquedades. 3. Apertura, limpieza y calafateo de grietas con sellador acrílico elastomérico para uso exterior. 4. Suministro y aplicación de pintura impermeable elastomérica semisatinada IMPERPINTA marca Imperquimia a dos manos, respetando los tiempos de secado recomendados por el fabricante y garantizando una cobertura uniforme. **Incluye:** suministro de todos los materiales, mano de obra especializada con constancias DC-3 para trabajos en altura, personal de seguridad industrial, supervisor, ejecución mediante sistema de acceso por cuerdas (rápel), equipo de protección personal, herramientas, andamiaje auxiliar cuando sea requerido, limpieza de superficies, acarreos horizontales y verticales, retiro y disposición de residuos producto de los trabajos, póliza de responsabilidad civil, cumplimiento de obligaciones de seguridad social, señalización, protección de áreas y todo lo necesario para la correcta ejecución y terminación de los trabajos. **No incluye:** sustitución de cristales, perfiles de aluminio, cancelería dañada por impacto, reparación estructural del concreto o elementos que no correspondan al mantenimiento de fachada, salvo indicación expresa del proyecto.	**M2 SEGÚN PLANOS**	7,262.00	$ 213.76	**$ 1,552,325.12**
		TOTAL m2	**7,262.00**	**SUB TOTAL**	**$ 1,552,325.12**
				IVA	**$ 248,372.02**
				TOTAL	**$ 1,800,697.14**

NOMBRE DEL QUE AUTORIZA: LIC. OSWALDO RAMIREZ MUNDO

******* CONDICIONES *******

**** El cliente se encarga de tapar o retirar los muebles del area a trabajar para evitar daño a los mismos**

*** El cliente deberá proporcionar un lugar para el almacenamiento, resguardo de las herramientas y materiales en obra. Debera suministrar energía electrica 120v y agua potable.**

*** Los trabajos son iniciados una vez que el cliente entregue el 100% el total de m2 considerados, de existir tiempos muertos debido a condiciones que salgan del control del cliente tales como áreas que no estén liberadas o indeterminaciones de proyecto estos deberán ser cubiertos por el cliente con un costo de $ 15, 000.00 M.N por jornal inoperable. Por lo que se aconseja tener una planeación de los puntos a intervenir y las áreas para su liberación.**

*** El cliente asiganara un banco local de escobro, ImperHousing se compromete a respetar en cofinamiento, fuera de obra NO es responsabilidad de ImperHousing.**

*** Fianzas, permisos y cualquier otra gestion externa no estan incluidas en esta cotizacion.**

*** Los trabajos no considerados en este presupuesto se cotizaran de forma independiente y se realizaran previa autorización por escrito.**

*** PARA CONTRATACION: ANTICIPO, INE AMBOS LADOS, COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE, FIRMA DE COTIZACION Y/O CONTRATO***

*** Para programar obra se requiere el pago del 50% como anticipo , 30% al 50% de avance y el resto los 5 dias naturales maximo despues del termino o se cobrara una penalizacion del 10% por cada 5 dias de restraso.**

*** Los trabajos se realizaran 5 a 7 diás hábiles después de tener el anticipo en firme.**

*** Precios incluyen IVA y estan sujetos a cambio sin previo aviso.**

*** Al firmar de aceptado este presupuesto, queda como contrato para el cumplimiento de lo establecido.**

ATENTAMENTE
IMPERHOUSING

CLIENTE
_____
NOMBRE Y FIRMA