**CLIENTE: MICHELLE CEREZO**

**Cotización # RES0411202601**

**@: michelle00_cerezo@hotmail.com**

**CONTACTO: MICHELLE CEREZO**
**OBRA: PINTURA EXTERIOR**

Le presentamos la siguiente cotización realizada en base a los datos proporcionados y con el fin de poder cumplir con todas sus expectativas.



## Limpieza de la superficie

La limpieza del muro es de vital importancia para que la pintura pueda adherirse firmemente a la superficie. Cualquier pared a pintar deberá estar perfectamente seca y limpia. La limpieza comprende la eliminación de cualquier elemento de la pared que impida que la pintura se adhiera al muro, tales como escamas de pintura anterior, aceites, grasas, polvo, mugre, oxido, moho (hongos o lama), etc.

## Resane de grietas y tratamiento de filtraciones

Siempre es mejor un mantenimiento preventivo que correctivo.
Ya sea para pintar el muro por primera vez o renovar su pintura, necesitas aplicar un sellador que mejore la adherencia de la pintura y mejore el rendimiento



La identidad visual del hotel refleja a los visitantes la visión del establecimiento, por lo que cada metro cuadrado pintado constituye parte de un mensaje diseñado para los huéspedes.

Una elección acertada del tipo y calidad de pintura en los ambientes del hotel es fundamental en el desarrollo del proyecto artístico. En especial al resaltar la identidad del recinto.

## COTIZACION DE PINTURA DEL EXTERIOR

| CONCEPTO | MTS | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Reparación de grietas con producto Sika o Fester según inventario de proveedor.<br>Aplicación de **Kem Álkali®** en toda la superficie es un sellador transparente 100% Acrílico para uso en muros tanto en interior como exterior ideal para superficies con problemas de eflorescencia y alcalinidad.<br>Aplicación de **Loxon** solo en parches, Sellador 100% acrílico para uso en muros en interiores y exteriores que presenta una gran resistencia a superficies alcalinas como son el concreto, yeso y otras similares.<br>Aplicación de pintura **Procraft ELASTOMERICO** es un recubrimiento Estiren acrílico Elastómero acabado impermeable para muros exterior, capaz de ocultar ligeras fisuras menores a 0.5mm propias del mortero o concreto, resiste movimientos ligeros propios de los materiales de construcción.<br>El precio incluye: preparación de la superficie, lavado de exterior, limpieza, aplicación de pintura, materia, mano de obra, equipo especializado de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Se considera un trabajo de alto riesgo.<br>Contamos con una póliza de responsabilidad civil la cual nos cubre por 2 millones de pesos. **Nota: Para extender el tiempo de vida del producto es de suma importancia hacer mantenimiento preventivo al edificio, es decir lavarlo una vez al año.** | 4,170 mts 2 | $311.16 | $1,297,537.20 |
| **IVA** | | | $207,605.95 |
| **TOTAL CON IVA** | | | $1,505,143.15 |

## TERMINOS

GARANTIA:1 año mano de obra 5 de material.

EL CLIENTE PROPORCIONA:

Área de trabajo y almacenamiento de equipo y materiales de obra, con servicio de electricidad y agua para operar nuestra herramienta y equipos.

CONDICIONES DE PAGO:
50% DE ANTICIPO 40% EN EL TRANSCURSO Y 10% AL FINAL.

TIEMPO DE ENTREGA:

- Todos los trabajos se deben Realizar Bajo las Normas de Seguridad
- Todos los trabajos se deben Realizar Bajo las Normas de Calidad
- Se mantendrá y dejará Limpia el área de Trabajo durante y al final. NOTAS GENERALES:
- Los precios están sujetos a variaciones conforme con la devaluación de nuestra moneda y/o salariales. Directa y en la misma proporción que se presente y únicamente se representan los pagos como anticipos recibidos y el pago total se modificaran de acuerdo e incrementos oficiales
- La vigencia de esta cotización es de 30 días naturales.
- En caso de una cancelación previa con 24 hrs de anticipo no existirán cargos adicionales en el caso que la cancelación fuera mayor de 24 hrs se harán cargos tales como; costos, viáticos según sea el caso.
- Se cobran tiempos muertos por causas ajenas a nuestra empresa.
- La empresa no se hace responsable de daños causados por terceros en la obra.

Acepto que he leído y acepto todos los términos de la presente

Debo y pagare la cantidad acordada en este documento

Acepto que recibí una copia de este documento

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA.

**ATENTAMENTE:**

**ING. ESTEBAN RODRIGUEZ VILLARRUEL**

**CEL: 33-19-99-87-28**

Resepi2018@gmail.com

**GUADAJALAJARA JAL. A 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024**.

**ALGUNAS DE NUESTRA CERTIFICACIONES**