VERTICAL ACCESS MEXICO

COTIZACIÓN

RECEPTOR:	Michelle Cerezo
EMPRESA:	Torre Nidum
CORREO:	
TELÉFONO:	55 4003 2944

FOLIO:	VAM2026_020A
FECHA:	08/07/2026
VIGENCIA:	Agosto 2026

PROYECTO Mantenimiento integral a fachadas de Torre Nidum

DESCRIPCIÓN

	Trabajo a realizar	Materiales	Precio
A	**Mantenimiento e aplicación de pintura impermeabilizante de muros lisos y sellado de ventanas**		
	Áreas dentro del alcance: • Muros lisos en 4 fachadas de edificio • Cornisas en zona de departamentos con ventanales piso a techo • Columnas en estacionamiento y área de elevadores en planta baja • No se incluyen techos ni otras áreas que no se mencionen en la presente cotización. **4,170 m2** de superficie a contemplar dentro del alcance **Metodología de trabajo** Los trabajos se realizarán mediante técnicos de trabajos verticales a través del uso de técnicas de acceso por cuerdas y el uso de sistema anti caídas para su realización. **Proceso de trabajo** 1. Preparación de muros donde la pintura esté en malas condiciones 2. Reparación de fisuras/grietas de más de 3 mm de espesor con resanador acrílico y/o sellador de poliuretano **Fester FT101 o Superseal P.** 3. Aplicación de **Acritón Sellador**, sellador previo a impermeabilizante en muros para una correcta adhesión de impermeabilizante. 4. Aplicación de **Acritón Fachadas Liso (10 años),** impermeabilizante igualando el color señalado por el cliente 5. Aplicación de **Acritón Azoteas Verde,** impermeabilizante en cornisas. **NOTA: El lote de sellado de ventanas (Servicio adicional) incluye el mantenimiento a sellos de muro a marco de ventanas con sellador de poliuretano y sellos entre perfiles de aluminio con sellador de silicón de grado constructivo, no incluye cambio de vinilos en juntas de marco de ventana a vidrios.** **Garantías** • **6 meses en mano de obra** • **Garantía de producto, 50% del tiempo de vida establecido por el fabricante en condiciones normales. Se entrega certificado de calidad del lote de producción.** La garantía ampara mano de obra y/o trabajos defectuosos que generen problemáticas similares a las que se encuentran actualmente en el edificio y que sean consecuencia de una mala aplicación de los productos. La garantía en productos cubre todo defecto de fabricación/calidad que los productos tengan dentro de su vida útil.	Impermeabilizante **FESTER ACRITON AZOTEAS VERDE** Impermeabilizante **FESTER ACRITON FACHADAS LISO** Sellador para impermeabilizante **FESTER ACRITON SELLADOR** Resanador acrílico **FESTER ACRITON RESANADOR** Sellador de poliuretano **FESTER FT-101 o SUPERSEAL P** **BENEFICIO ADICIONAL GRATUITO** Limpieza de ventanas en alturas de edificio en su totalidad posterior al servicio de mantenimiento	**Total de muros** **4,170 m2** **Monto** **$1,169,164.33 + IVA** **ADICIONALES** **Sellado Ventanas** **Lote de 10m lineales** **$3,230.80 + IVA** **El precio incluye:** • Insumos y materiales • Mano de obra certificada • Material de trabajo • Herramienta de trabajo • Rentas de equipo vertical y acceso • Equipo de protección de técnicos • Personal de apoyo en piso

CONDICIONES

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso. Precios más 16% de IVA. Aceptación y firma de orden de trabajo para la realización de los servicios cotizados. 70% de anticipo y finiquito contra finalización de trabajos. De existir rentas o suministro de materiales en la cotización, estas deben ser cubiertas en su totalidad previo a inicio de trabajos. Tiempos de realización a acordar con el cliente y sujetos a condiciones meteorológicas que puedan afectar dichos tiempos.

TRABAJOS EN ALTURA
LIMPIEZA | MANTENIMIENTO | IMAGEN
NOM009-2011 | DC-3 STPS | SPRAT | IRATA

CONTACTO@VERTICALACCESS.MX T. 221.229.7068